

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

OBRA: Construção do Parque Municipal MARIA DOS ANJOS

MUNICÍPIO: Toritama - PE

RECURSOS FINANCEIRO: FINISA

N.º DA OPERAÇÃO: 0600284-48

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
		EDIFICAÇÕES			
		3.20 - PISTA DE CORRIDA			
		3.20.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.20.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018.	M	250,00	COMPRIMENTO TOTAL DA PISTA DE CORRIDA, CONFORME PROJETO = 250,00m.
		3.20.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA PAVIMENTAÇÃO			
3.20.2.1	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M ³	134,20	ÁREA DA PISTA DE CORRIDA, CONFORME PROJETO: $(127,81 * 3,50 * 0,30) = 134,20m^3$.
		3.20.3 SISTEMAS DE PISOS / PAVIMENTAÇÃO			
3.20.3.1	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P.	M	255,62	$(127,81 * 2) = 255,62m$
3.20.3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M ²	766,86	$((3,00 * 127,81) * 2) = 766,86m^2$
3.20.3.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M ³ xKM	920,23	$((3,00 * 127,81 * 0,08) * 30) = 920,23m^3 \times km$.
3.20.3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M ³	30,67	$(3,00 * 127,81 * 0,08) = 30,67m^3$.
		3.20.4 PINTURA / SINALIZAÇÃO			

3.20.4.1	5213408 (SICRO)	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5MM.	M ²	44,70	FAIXAS LATERAIS E CENTRAL: $((125,00*0,10)*3) = 37,50m^2$. SETAS DE MARCAÇÃO: $((0,50*0,15)+((0,15*0,30/2)*2))*60 = 7,20m^2$.
3.20.4.2	5219643 (SICRO)	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNIDADE	58,00	TACHÃO = 58,00 UNIDADES.