

**MUNICÍPIO DE TORITAMA
TORITAMA-PE**

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024
Processo Administrativo Nº 041/2024
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: MARCELA KARYNE DE ARAUJO CABRAL
Data de Publicação: 04/09/2024 11:34:33

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 22/10/2024 09:38:02

Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a construção de currais visando a implementação da Feira do Gado (1ª etapa).

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: MÊS	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 17.128,19		Valor Total: 51.384,57
Item: 2	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 366,62		Valor Total: 2.199,72
Item: 3	Unidade: MES	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 991,62		Valor Total: 2.974,86
Item: 4	Unidade: MES	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 619,75		Valor Total: 1.859,25
Item: 5	Unidade: h	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 279,57		Valor Total: 838,71
Item: 6	Unidade: M	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018			
Quantidade: 173	Valor Unit.: 60,58		Valor Total: 10.480,34
Item: 7	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 2,67		Valor Total: 106,80
Item: 8	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 0,42		Valor Total: 1.260,00
Item: 9	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			
Quantidade: 2,06	Valor Unit.: 91,20		Valor Total: 187,872
Item: 10	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024			
Quantidade: 5,88	Valor Unit.: 19,76		Valor Total: 116,1888

**MUNICÍPIO DE TORITAMA
TORITAMA-PE**

Item: 11	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 15,6	Valor Unit.: 14,88		Valor Total: 232,128
Item: 12	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 66,3	Valor Unit.: 11,77		Valor Total: 780,351
Item: 13	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Quantidade: 14,4	Valor Unit.: 110,20		Valor Total: 1.586,88
Item: 14	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022			
Quantidade: 1,71	Valor Unit.: 824,73		Valor Total: 1.410,2883
Item: 15	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Quantidade: 13,23	Valor Unit.: 86,26		Valor Total: 1.141,2198
Item: 16	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Quantidade: 13,23	Valor Unit.: 56,01		Valor Total: 741,0123
Item: 17	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			
Quantidade: 5,12	Valor Unit.: 91,20		Valor Total: 466,944
Item: 18	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024			
Quantidade: 5,12	Valor Unit.: 19,76		Valor Total: 101,1712
Item: 19	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 64	Valor Unit.: 14,88		Valor Total: 952,32
Item: 20	Unidade: KG	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
Quantidade: 216	Valor Unit.: 11,77		Valor Total: 2.542,32
Item: 21	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Quantidade: 45,76	Valor Unit.: 110,20		Valor Total: 5.042,752
Item: 22	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022			
Quantidade: 6,72	Valor Unit.: 824,73		Valor Total: 5.542,1856
Item: 23	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Quantidade: 54,4	Valor Unit.: 86,26		Valor Total: 4.692,544
Item: 24	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.046,68		Valor Total: 2.093,36

**MUNICÍPIO DE TORITAMA
TORITAMA-PE**

Item: 25	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
Quantidade: 54,4	Valor Unit.: 56,01	Valor Total: 3.046,944	
Item: 26	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			
Quantidade: 169,41	Valor Unit.: 10,27	Valor Total: 1.739,8407	
Item: 27	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020			
Quantidade: 259,57	Valor Unit.: 3,35	Valor Total: 869,5595	
Item: 28	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 84,71	Valor Unit.: 28,60	Valor Total: 2.422,706	
Item: 29	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			
Quantidade: 221,61	Valor Unit.: 12,02	Valor Total: 2.663,7522	
Item: 30	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			
Quantidade: 221,61	Valor Unit.: 36,18	Valor Total: 8.017,8498	
Item: 31	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
Quantidade: 349,65	Valor Unit.: 8,64	Valor Total: 3.020,976	
Item: 32	Unidade: M3XKM	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 5.244,75	Valor Unit.: 2,30	Valor Total: 12.062,925	
Item: 33	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 20,29	Valor Unit.: 429,07	Valor Total: 8.705,8303	
Item: 34	Unidade: M	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CERCA DE MADEIRA (CAPRINO/BOVINO) PARA CURRAL EM MADEIRA DE LEI E 8 REGUAS DE 10 X 2CM [REF.: ORSE 3210 ADAPTADO]			
Quantidade: 270,67	Valor Unit.: 386,86	Valor Total: 104.711,3962	
Item: 35	Unidade: M	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CERCA DE MADEIRA (BOVINO) PARA CURRAL EM MADEIRA DE LEI E 8 REGUAS DE 10 X 2CM [REF.: ORSE 3210 ADAPTADO]			
Quantidade: 180,12	Valor Unit.: 340,71	Valor Total: 61.368,6852	
Item: 36	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PORTEIRA DE MADEIRA DE LEI (CAPRINO/BOVINO) PARA CURRAL, INCLUSO DOBRADIÇAS E TRANCA [REF.: ORSE 3210 ADAPTADO]			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 579,24	Valor Total: 6.371,64	
Item: 37	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PORTEIRA DE MADEIRA DE LEI (BOVINO) PARA CURRAL, INCLUSO DOBRADIÇAS E TRANCA [REF.: ORSE 3210 ADAPTADO]			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 550,82	Valor Total: 4.406,56	
Item: 38	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021			
Quantidade: 1.108,92	Valor Unit.: 10,57	Valor Total: 11.721,2844	

MUNICÍPIO DE TORITAMA
TORITAMA-PE

Item: 39	Unidade: M	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: MURETA DE ALVENARIA DA CERCA DO CURRAL H=15CM DE ALTURA [REF.: TORITAMA.PRÓPRIA 01]			
Quantidade: 450,79	Valor Unit.: 49,95	Valor Total: 22.516,9605	
Item: 40	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: COCHO EM ALVENARIA REBOCADA IMPERMEABILIZADA [REF.: TORITAMA.PRÓPRIA 02]			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 915,41	Valor Total: 16.477,38	
Item: 41	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PORTEIRA DE MADEIRA DE LEI (SUINO) PARA CURRAL 17 E 18, INCLUSO DOBRADIÇAS E TRANCA [REF.: ORSE 3210 ADAPTADO]			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 498,07	Valor Total: 1.992,28	
Item: 42	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			
Quantidade: 130,2	Valor Unit.: 2,64	Valor Total: 343,728	
Item: 43	Unidade: M	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 651	Valor Unit.: 46,92	Valor Total: 30.544,92	
Item: 44	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 55,08	Valor Unit.: 601,66	Valor Total: 33.139,4328	
Item: 45	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 91,20	Valor Total: 729,60	
Item: 46	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 1,47	Valor Unit.: 393,38	Valor Total: 578,2686	
Item: 47	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			
Quantidade: 28,2	Valor Unit.: 131,30	Valor Total: 3.702,66	
Item: 48	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 12,6	Valor Unit.: 28,60	Valor Total: 360,36	
Item: 49	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)			
Quantidade: 12,6	Valor Unit.: 50,65	Valor Total: 638,19	
Item: 50	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021			
Quantidade: 13,44	Valor Unit.: 40,01	Valor Total: 537,7344	
Item: 51	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022			
Quantidade: 24,6	Valor Unit.: 61,32	Valor Total: 1.508,472	
Item: 52	Unidade: CJ	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LETRAS EM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: TORITAMA.PRÓPRIA 04]			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.383,88	Valor Total: 2.383,88	
Item: 53	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA			
Quantidade: 16,8	Valor Unit.: 56,94	Valor Total: 956,592	

**MUNICÍPIO DE TORITAMA
TORITAMA-PE**

Item: 54	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:7 - 1 VEZ [REF.: COMPESA 11.01.02U]			
Quantidade: 6,2	Valor Unit.: 85,96	Valor Total: 532,952	
Item: 55	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022			
Quantidade: 9,16	Valor Unit.: 61,32	Valor Total: 561,6912	
Item: 56	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 50,65	Valor Total: 303,90	
Item: 57	Unidade: M	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CALHA DE PISO CIMENTADO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL [REF.: TORITAMA.PRÓPRIA 03]			
Quantidade: 143,15	Valor Unit.: 194,99	Valor Total: 27.912,8185	
Item: 58	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 393,57	Valor Total: 4.722,84	
Item: 59	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 8.039,6612	Valor Total: 8.039,6612	
Item: 60	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 105,34	Valor Total: 105,34	
Item: 61	Unidade: M	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 138,15	Valor Unit.: 12,57	Valor Total: 1.736,5455	
Item: 62	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 13,10	Valor Total: 157,20	
Item: 63	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 16,03	Valor Total: 160,30	
Item: 64	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 8,69	Valor Total: 26,07	
Item: 65	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 6.450,9301	Valor Total: 6.450,9301	
Item: 66	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 769,00	Valor Total: 769,00	
Item: 67	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024			
Quantidade: 7,78	Valor Unit.: 151,67	Valor Total: 1.179,9926	

**MUNICÍPIO DE TORITAMA
TORITAMA-PE**

Item: 68	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 7,56	Valor Unit.: 465,27	Valor Total: 3.517,4412	
Item: 69	Unidade: M3	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022			
Quantidade: 7,56	Valor Unit.: 314,98	Valor Total: 2.381,2488	
Item: 70	Unidade: M2	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PORTÃO DE CORRER EM FERRO UTILIZANDO BARRAS CHATAS DE 31,8X,2MM [REF.: SINAPI 99861]			
Quantidade: 23,13	Valor Unit.: 577,33	Valor Total: 13.353,6429	
Item: 71	Unidade: M	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CERCA COMPOSTA POR MOURÕES DE CONCRETO E ARAME OVALADO GALVANIZADO LISO [REF.: TORITAMA.PRÓPRIA 05]			
Quantidade: 182,54	Valor Unit.: 149,41	Valor Total: 27.273,3014	
Item: 72	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: PILAR DE CONCRETO 20X20 CM PARA MURO FRONTAL [REF.: TORITAMA.PRÓPRIA 06]			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 513,39	Valor Total: 1.540,17	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ARTUR QUEIROZ CABRAL	832	42.089.761/0001-01	643.528,5208	546.999,24		Sim
2 CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME	499	43.154.262/0001-13	643.694,425	548.800,00	0,33	Sim
3 NOVO MUNDO COMÉRCIO DE MATERIAL	232	03.951.168/0001-70	637.019,9556	570.000,00	3,86	Não
4 IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	027	42.073.258/0001-68	643.528,5208	617.300,00	8,30	Sim
5 D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	244	37.891.369/0001-41	643.528,5208	617.400,00	0,02	Sim
6 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	216	40.419.104/0001-50	643.528,5208	643.528,5208	4,23	Sim
7 LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	992	40.354.666/0001-62	643.528,5208	643.528,5208	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: ALEXSANDRO FELIPHE DA SILVA